

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Prace renowacyjno - budowlane. Renowacja budynku Kościoła w Starych Oborzyskach.**
Nazwy i kody CPV: **45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków**
Adres obiektu budowlanego: **64-000 Stare Oborzyska, ul. Długa 1**
Nazwa obiektu lub robót: **Kościół Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Pocieszenia i św. Mikołaja**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Konserwacja posadzki lastrykowej
2	Ściany
3	Sufit
4	Gruz i rusztowania
5	Pozostałe prace
6	Prace stolarskie
7	Konserwacja ołtarza

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztorys	Prace renowacyjno - budowlane. Renowacja budynku Kościoła w Starych Oborzyskach.		
1	Element	Konserwacja posadzki lastrykowej		
1	KNNR 3/613/5	Spoinowanie, z wykuciem spoin, murów: z kamienia	m2	123,290
2	KNNR 3/808/3	Szlifowanie posadzek lastryko, o powierzchni pomieszczeń:	m2	123,290
3	KNNR 3/808/4	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastryko	m2	123,290
4	KNR 401/806/1	Naprawa posadzki z masy lastrykowej o powierzchni	msc	49,000
5	KNR 401/806/4	Naprawa pęknięć posadzki z masy lastrykowej	m	36,000
6	NNRNKB 202/2146/4	Cokoliki wysokości do 20 cm z płyt z konglomeratów	m	60,000
7	KNNR 3/808/4	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastryko	m2	123,290
2	Element	Ściany		
8	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5,0m2 ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki	m2	237,620
9	KNRW 202/901/1	Tynki zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach ręcznie - obrzutka - powierzchnia odbitych tynków	m2	237,620
10	KNRW 202/902/1	Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach ręcznie - tynk wap.-cem. Baumit RK-39 - gr. 2 cm - powierzchnia	m2	237,620
11	KNR 401/713/1	Analogia: Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu ciasta wapiennego, malowanie wsp.=0,3	m2	81,820
12	PKZ 8/100/60	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone Fine putz universal wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z zaprawy	m2	354,240
13	KNR 202/1505/1	Malowanie farbą do wewnątrz (KEIM lub równoważną) tynków przygotowaniem lecz bez grunt	m2	354,240
14	KNR 202/1505/2	Malowanie farbą do wewnątrz (KEIM lub równoważną) tynków dwukrotne. Krotność = 1	m2	354,240
15	KNR 401/303/4	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do pełną na zaprawie cementowej, przy grubości ścianki:	m2	2,044
3	Element	Sufit		
16	KNR 401/713/1	Analogia: Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu ciasta wapiennego, malowanie wsp.=0,3	m2	143,540
17	PKZ 8/100/60	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone Fine putz universal wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z zaprawy	m2	143,540
18	KNR 202/1505/1	Malowanie farbą do wewnątrz (KEIM lub równoważną) tynków przygotowaniem lecz bez grunt	m2	143,540
19	KNR 202/1505/2	Malowanie farbą do wewnątrz (KEIM lub równoważną) tynków dwukrotne. Krotność = 1	m2	143,540
4	Element	Gruz i rusztowania		
20	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię:	m3	8,554
21	KNR 401/108/9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi,	m3	8,554
22	KNR 401/108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, następny 1 km	m3	8,554
23	KNR 202/1610/7	Montaż i demontaż rusztowań przesuwnych RR-1/30	kolumna	8,000
5	Element	Pozostałe prace		
24		Przeniesienie gniazd elektrycznych w miejsca niewyeksponowane ułożeniem przewodów, osadzeniem puszek i montażem Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	kpl	1,000
6	Element	Prace stolarskie		
25	Kalk. własna	Konserwacja ławek	szt	22,000
26	Kalk. własna	Konserwacja drzwi do prezbiterium Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	kpl	1,000
27	Kalk. własna	Naprawa drzwi w kruchcie Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	kpl	1,000
28	Kalk. własna	Renowacja podłogi na chórze	m2	20,250
7	Element	Konserwacja ołtarza		
29	Kalk. własna	Konserwacja ołtarza głównego Uwaga: skrót jednostki miary "kpl" oznacza - komplet	kpl	1,000

Parafia Rzymskokatolicka
pw. N.M.P. Pocieszenia i św. Mikołaja
Stare Oborzyska, ul. Długa 1
64-000 Kościan
tel. 65 511 08 02

Dr. Jacek Markowski

